

工 程 明 細 表

業主名稱：台北金融大樓股份有限公司

工程名稱：(115年度 資本支出) 台北101辦公大樓西南逃生梯無障礙扶手及地貼新增工程

工程地點：台北市信義路5段7號

| 項次 | 設備規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註欄 |
|----|---|------|----|----|----|-------------------------------|
| 1 | 一、西南逃生梯二側增設不鏽鋼扶手(材料) | | | | | |
| | 無障礙扶手採用304不鏽鋼圓管毛絲面 (ϕ :38.1mm*1.5T、每層約6米3) | 190 | 只 | | | 上行右側 |
| | 新增無障礙扶手採用304不鏽鋼圓管毛絲面 (ϕ :38.1mm*1.5T、每層約6米) | 190 | 只 | | | 上行左側 |
| | 鐵件耗材(研磨片、焊接補料、螺絲、304不鏽鋼圓管拖座(H:6cm*W:8cm)、304不鏽鋼圓管底座(3.8cm)) | 1 | 式 | | | |
| | 現場鐵件施作工資 | 95 | 層 | | | 82F-90F採夜間施工 (22:00-05:00) |
| 2 | 階梯前緣貼止滑條(B5F-91F/2161階) | | | | | |
| | 金鋼沙止滑條(黃色/H:75mm) | 2161 | 條 | | | |
| | 鋪貼紙滑條工資(鋪貼前道康寧791打底) | 95 | 層 | | | |
| 3 | 鋪貼導盲磚(B5F-91F/1940片) | | | | | |
| | PVC導盲位置磚-點狀(30cm*30cm) | 1940 | 片 | | | |
| | 鋪貼紙滑條工資(鋪貼前道康寧791打底) | 95 | 層 | | | |
| 4 | 雜項 | | | | | |
| | 現場環境清潔費 | 1 | 式 | | | |
| | 現場監工、安衛人員工資 | 1 | 式 | | | |
| | 保險/利管費 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 總價 | | | | | |
| | 營業稅5% | | | | | |
| | 以新台幣(含稅)承接 | | | | | |